



## Tribunal de Justiça de Rondônia Orçamento Sintético

Data: Outubro/2012

OBRA: ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO A ACESSIBILIDADE DO FORUM DE ARIQUEMES  
ORÇAMENTO: SERVIÇOS TÉCNICOS E SERVIÇOS PRELIMINARES  
LOCAL: AV. TANCREDO NEVES, 2606 - CENTRO - ARIQUEMES

TAXAS: LS = 124,77%

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT M.O. (R\$)	VALOR UNIT MAT (R\$)	PREÇO TOTAL M.O. (R\$)	PREÇO TOTAL MAT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.00.000	PRELIMINAR								
01.00.001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM)	74220/001	M2	18,69	19,00	10,77	355,04	201,29	556,33
01.00.002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	74209/001	UN	6,00	27,04	200,98	162,24	1.205,90	1.368,14
01.00.003	MOBILIZAÇÃO	SER.CG	DIA	1,00	65,28	1.188,72	65,28	1.188,72	1.254,00
01.00.004	DESMOBILIZAÇÃO	SER.CG	DIA	1,00	65,28	1.188,72	65,28	1.188,72	1.254,00
01.00.005	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	DEOSP	UN	1,00	0,00	983,00	0,00	983,00	983,00
01.00.006	PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL	DEOSP	UN	1,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01.01.000	CANTEIRO DE OBRAS								
01.01.100	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS								
01.01.101	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	73847/001	MES	2,00	0,00	357,21	0,00	714,42	714,42
01.01.200	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
01.01.201	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	72897	M3	12,16	8,55	5,19	104,01	63,06	167,07
01.01.202	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	73899/002	M3	0,89	45,92	0,00	40,86	0,00	40,86
01.01.203	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	73616	M3	3,59	119,38	0,00	428,57	0,00	428,57
01.01.204	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	73802/001	M2	7,35	4,08	0,00	29,99	0,00	29,99
01.01.205	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4 CM	73801/002	M2	65,04	12,24	0,00	796,09	0,00	796,09
01.01.206	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	72231	M2	5,49	2,86	0,00	15,68	0,00	15,68
01.01.207	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	72229	M2	5,49	7,83	0,00	43,00	0,00	43,00
01.01.208	DEMOLIÇÃO de pavimentação com pré-moldado de concreto	02220.8.8.4	M2	56,60	1,29	0,00	72,86	0,00	72,86
01.01.209	REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento	02225.8.2.1	M2	1,20	4,59	0,00	5,51	0,00	5,51
01.01.210	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	72143	UNID.	2,00	25,98	0,00	51,96	0,00	51,96
01.01.211	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	72142	UNID.	2,00	5,71	0,00	11,42	0,00	11,42
01.01.212	REMOÇÃO DO CORRIMAO METALICO DA ESCADA	72142	M	18,44	13,50	0,00	248,94	0,00	248,94
01.01.213	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	04050.8.1.1 DEOSP	M	10,00	3,06	0,00	30,63	0,00	30,63
01.01.214	REMOÇÃO DA GRADE METALICA DO JARDIM	72142	M2	2,65	12,24	0,00	32,44	0,00	32,44
01.01.215	REMOÇÃO DE CAIXA DE AR-CONDICIONADO( PREMOLDADO)	72142	UNID.	2,00	36,78	0,00	73,56	0,00	73,56
01.01.216	REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO	72142	UNID.	2,00	8,16	0,00	16,32	0,00	16,32
01.03.000	LOCAÇÃO DE OBRAS								
01.03.100	DE EDIFICAÇÕES								
01.03.101	LOCACAO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO	74077/003	M2	108,07	1,84	0,96	198,74	103,35	302,09
TOTAL									9.596,88

MARCELO ARANTES LANGUI  
Engenheiro Civil-TJ/RO