



## Tribunal de Justiça de Rondônia

### Composição

Data: Outubro/2012

OBRA: ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO A ACESSIBILIDADE DO FORUM DE ARIQUEMES  
ORÇAMENTO: SERVIÇOS TÉCNICOS E SERVIÇOS PRELIMINARES  
LOCAL: AV. TANCREDO NEVES, 2606 - CENTRO - ARIQUEMES

TAXAS: LS = 124,77%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	QUANT./COE F.	VALOR UNIT. (R\$)	CUSTO (R\$)	PREÇO TOTAL M.O. (R\$)	PREÇO TOTAL MAT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.00.000	PRELIMINAR								
01.00.001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM)	74220/001	M2	1,0000000			19,00	10,77	29,77
1106	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	MAT.	KG	0,6000000	0,62	0,37		0,37	0,37
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,8000000	10,23	8,18	8,18		8,18
1351	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 6MM P/ FORMA CONCRETO	MAT.	UN	0,2272727	21,33	4,85		4,85	4,85
4493	PEÇA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA	MAT.	M	1,5800000	2,70	4,27		4,27	4,27
4783	PINTOR	M.O.	H	0,3000000	10,20	3,06	3,06		3,06
5061	PREGO DE ACO 18 X 27	MAT.	KG	0,1500000	6,67	1,00		1,00	1,00
5333	OLEO DE LINHACA	MAT.	L	0,0220000	12,90	0,28		0,28	0,28
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,9500000	8,16	7,75	7,75		7,75
01.00.002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	74209/001	UN	1,0000000			27,04	200,98	228,02
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3:5,7). PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M3	0,0100000	288,23	2,88	0,49		0,49
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	1,0000000	10,23	10,23	10,23		10,23
4417	PEÇA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA	MAT.	M	1,0000000	5,66	5,66		5,66	5,66
4491	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA	MAT.	M	4,0000000	2,91	11,64		11,64	11,64
4813	PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI COLOCACAO)	MAT.	M2	1,0000000	183,00	183,00		183,00	183,00
5075	PREGO DE ACO 18 X 30	MAT.	KG	0,1100000	6,21	0,68		0,68	0,68
6111	SERVENTE	M.O.	H	2,0000000	8,16	16,32	16,32		16,32
01.00.003	MOBILIZAÇÃO	SER.CG	DIA	1,0000000			65,28	1.188,72	1.254,00
6115	AJUDANTE	M.O.	H	8,0000000	8,16	65,28	65,28		65,28
1143	CAMINHÃO TRUCADO (3 EIXOS) C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA *10 A 12T* (INCL MANUT/OPERACAO)	MAT.	H	8,0000000	36,00	288,00		288,00	288,00
	ALIMENTAÇÃO	MAT.	UN	66,0000000	7,44	491,30		491,30	491,30
	ALOJAMENTO	SER.CG	DIA	22,0000000	18,61	409,42		409,42	409,42
01.00.004	DESMOBILIZAÇÃO	SER.CG	DIA	1,0000000			65,28	1.188,72	1.254,00
6115	AJUDANTE	M.O.	H	8,0000000	8,16	65,28	65,28		65,28
1143	CAMINHÃO TRUCADO (3 EIXOS) C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA *10 A 12T* (INCL MANUT/OPERACAO)	MAT.	H	8,0000000	36,00	288,00		288,00	288,00
	ALIMENTAÇÃO	MAT.	UN	66,0000000	7,44	491,30		491,30	491,30
	ALOJAMENTO	SER.CG	DIA	22,0000000	18,61	409,42		409,42	409,42
01.00.005	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	DEOSP	UN	1,0000000			0,00	983,00	983,00
DEOSP	PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL	MAT.	UN	1,0000000	983,00	983,00		983,00	983,00
01.00.006	PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL	DEOSP	UN	1,0000000			0,00	1.100,00	1.100,00
DEOSP	PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL	MAT.	UN	1,0000000	1.100,00	1.100,00		1100,00	1100,00
01.01.000	CANTEIRO DE OBRAS								
01.01.100	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS								
01.01.101	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	73847/001	MES	1,0000000			0,00	357,21	357,21
10776	CONTAINER 220 X 620CM P/ ESCRITORIO S/ DIVISORIAS TIPO CANTEIRO MOD. 1401 OU SIMILAR	MAT.	MES	1,0000000	357,21	357,21		357,21	357,21
01.01.200	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
01.01.201	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	72897	M3	1,0000000			8,55	5,19	13,74
5961	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO	MAT.	CHI	0,2500000	32,11	8,03	2,84	5,19	8,03
6115	AJUDANTE	M.O.	H	0,7000000	8,16	5,71	5,71		5,71
01.01.202	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	73899/002	M3	1,0000000			45,92	0,00	45,92
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,5000000	10,23	5,12	5,12		5,12
6111	SERVENTE	M.O.	H	5,0000000	8,16	40,80	40,80		40,80
01.01.203	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	73616	M3	1,0000000			119,38	0,00	
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,3000000	10,23	13,30	13,30		13,30
6111	SERVENTE	M.O.	H	13,0000000	8,16	106,08	106,08		106,08
01.01.204	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	73802/001	M2	1,0000000			4,08	0,00	4,08
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,5000000	8,16	4,08	4,08		4,08
01.01.205	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4 CM	73801/002	M2	1,0000000			12,24	0,00	12,24
6111	SERVENTE	M.O.	H	1,5000000	8,16	12,24	12,24		12,24
01.01.206	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	72231	M2	1,0000000			2,86	0,00	2,86
6115	AJUDANTE	M.O.	H	0,3500000	8,16	2,86	2,86		2,86
01.01.207	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	72229	M2	1,0000000			7,83	0,00	7,83
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	M.O.	H	0,4000000	11,42	4,57	4,57		4,57
6115	AJUDANTE	M.O.	H	0,4000000	8,16	3,26	3,26		3,26
01.01.208	DEMOLICAO DE pavimentação com pré-moldado de concreto	02220.8.8.4 DEOSP	M2	1,0000000			1,29	0,00	1,29
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,0700000	10,23	0,72	0,72		0,72
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,0700000	8,16	0,57	0,57		0,57
01.01.209	REMOÇÃO DE esquadria metálica com ou sem reaproveitamento	02225.8.2.1 DEOSP	M2	1,2000000			4,59	0,00	4,59



## Tribunal de Justiça de Rondônia

### Composição

Data: Outubro/2012

OBRA: ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO A ACESSIBILIDADE DO FORUM DE ARIQUEMES

ORÇAMENTO: SERVIÇOS TÉCNICOS E SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAL: AV. TANCREDO NEVES, 2606 - CENTRO - ARIQUEMES

TAXAS: LS = 124,77%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	QUANT./COE F.	VALOR UNIT. (R\$)	CUSTO (R\$)	PREÇO TOTAL M.O. (R\$)	PREÇO TOTAL MAT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,0500000	10,23	0,51	0,51		0,51
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,5000000	8,16	4,08	4,08		4,08
01.01.210	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	72143	UN	1,0000000			25,98	0,00	25,98
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	M.O.	H	1,2000000	11,42	13,70	13,70		13,70
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,2000000	10,23	12,28	12,28		12,28
01.01.211	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	72142	UN	1,0000000			5,71	0,00	5,71
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	M.O.	H	0,5000000	11,42	5,71	5,71		5,71
01.01.212	REMOÇÃO DO CORRIMÃO METÁLICO DA ESCADA	SER.CG	M	1,0000000			13,50	0,00	13,50
6111	SERVENTE	M.O.	M	2,0000000	6,75	13,50	13,50		13,50
01.01.213	EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	04050.8.1.1 DEOSP	ML	1,0000000			3,06	0,00	3,06
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,1000000	10,23	1,02	1,02		1,02
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,2500000	8,16	2,04	2,04		2,04
01.01.214	REMOÇÃO DA GRADE METÁLICA DO JARDIM	SER.CG	M2	1,0000000			12,24	0,00	12,24
6111	SERVENTE	M.O.	H	1,5000000	8,16	12,24	12,24		12,24
01.01.215	REMOÇÃO DE CAIXA DE AR-CONDICIONADO (PREMOLDADO)	SER.CG	UNID.	1,0000000			36,78	0,00	36,78
4750	PEDREIRO	M.O.	H	2,0000000	10,23	20,46	20,46		20,46
6111	SERVENTE	M.O.	H	2,0000000	8,16	16,32	16,32		16,32
01.01.216	REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO	SER.CG	UNID.	1,0000000			8,16	0,00	8,16
6111	SERVENTE	M.O.	H	1,0000000	8,16	8,16	8,16		8,16
01.03.000	LOCAÇÃO DE OBRAS								
01.03.100	DE EDIFICAÇÕES								
01.03.101	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO	74077/003	M2	1,0000000			1,84	0,96	2,80
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M	MAT.	KG	0,0200000	7,55	0,15		0,15	0,15
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,1000000	10,23	1,02	1,02		1,02
4491	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA	MAT.	M	0,1200000	2,91	0,35		0,35	0,35
5061	PREGO DE AÇO 18 X 27	MAT.	KG	0,0100000	6,67	0,07		0,07	0,07
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,1000000	8,16	0,82	0,82		0,82
10567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NÃO APARELHADA	MAT.	M	0,1067000	3,65	0,39		0,39	0,39

MARCELO ARANTES LANGUI  
Engenheiro Civil-TJ/RO